

Anyagszükséglet négyzetméterenként

Alaprendszer, hosszoldás nélküli kivitelezés esetére

Fa vagy fém tartószerkezethez

/// alapidomok nem szükségesek

	HomeBoard Neo (145x21 mm)		Primera24 (150x25 mm)	
	T-kapcsos	Klipszes	T-kapcsos	Klipszes
Járófelület	6,63 méter/m ²	6,76 méter/m ²	6,42 méter/m ²	6,54 méter/m ²
T-kapocs vagy klipsz	23,1 db/m ²	23,52 db/m ²	17,6 db/m ²	17,93 db/m ²

Betonozott felületre, betonlapokra telepítéshez

/// sávosan elhelyezett alapidomokkal

	HomeBoard Neo (145x21 mm)		Primera24 (150x25 mm)	
	T-kapcsos	Klipszes	T-kapcsos	Klipszes
Járófelület	6,63 méter/m ²	6,76 méter/m ²	6,42 méter/m ²	6,54 méter/m ²
T-kapocs vagy klipsz	23,1 db/m ²	23,52 db/m ²	17,6 db/m ²	17,93 db/m ²
Alapidom	1,95 db/m ²	1,95 db/m ²	1,53 db/m ²	1,53 db/m ²

Vízzáró szigetelésre telepítéshez

/// keretesen összefogott Maxi alapidomokkal

	HomeBoard Neo (145x21 mm)		Primera24 (150x25 mm)	
	T-kapcsos	Klipszes	T-kapcsos	Klipszes
Járófelület	6,63 méter/m ²	6,76 méter/m ²	6,42 méter/m ²	6,54 méter/m ²
T-kapocs vagy klipsz	23,1 db/m ²	23,52 db/m ²	17,6 db/m ²	17,93 db/m ²
Alapidom	2,24 db/m ²	2,24 db/m ²	1,82 db/m ²	1,82 db/m ²
Sarokacél	3,92 db/m ²	3,92 db/m ²	3,08 db/m ²	3,08 db/m ²

Állítható lábakkal telepítve

/// sávosan elhelyezett Maxi alapidomokkal, 2 méterenként pántolva

	HomeBoard Neo (145x21 mm)		Primera24 (150x25 mm)	
	T-kapcsos	Klipszes	T-kapcsos	Klipszes
Járófelület	6,63 méter/m ²	6,76 méter/m ²	6,42 méter/m ²	6,54 méter/m ²
T-kapocs vagy klipsz	23,1 db/m ²	23,52 db/m ²	17,6 db/m ²	17,93 db/m ²
Alapidom	2,24 db/m ²	2,24 db/m ²	1,82 db/m ²	1,82 db/m ²
Állítható láb	9,94 db/m ²	9,94 db/m ²	7,81 db/m ²	7,81 db/m ²

E számítások 4x25 méter felület burkolásának anyagszükségletére alapozottak és vágási veszteséget, ráhagyást nem tartalmaznak. Szélső klipszek mennyisége mindig egyedi, négyzetméterben nem kifejezhető (e példakalkulációinkban HomeBoard Neo esetén 14 db, Primera24 WPC burkolatnál 11 db szélső klipsz szükséges az indításhoz és ugyanennyi az utolsó sorhoz zárásképpen).